
PEMP DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA

GETSEMANI

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y DE VALORACIÓN Manzana No. 151




Esta constituida por 31 predios, de los cuales la mayoría pertenecen a la arquitectura del periodo contemporáneo, seguido del periodo colonia y republicano. Su grado de homogeneidad en la fachada se ve reflejado en la continuidad de sus paramentos, y en sus perfiles que corresponde a una altura promedio de 1 piso y algunos pocos de 2, el uso es tendiente al residencial, seguido del comercial y hotelero. El grado de autenticidad de la mayoría esta entre el 20% y 40%, con porcentaje medio alto de mantenimiento, predomina el N2 y unos pocos inmuebles de N3 de conservación.





Notas:

FIDV - GTS - MZN - 151







Mzn 151 - Usos del suelo









FIDV - GTS - MZN - 151

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 151 **GETSEMANI**

> > RESOLUCIÓN

Fech a:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

01 de: 08



Mzn 151 - Volumetría

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						\	/aloración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	2019					
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien -	Contexto ambiental		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101520001000 Mat. Inmobiliaria: 060-223628 Direccion Predial: K 11 26A 09	-	A	N/A	No	No	No	N/A	Desconocido	N/A	Lote que conserva muro de cerramiento en un piso de altura en muro de concreto con materialidad a la cista pintado. Remata hacia la calle de lomba en teja de barro colocada sobre en el mismo sentido que el muro sobre la parte superior de este. Hacia la calle de le pedregal se encuentra pañetado y pintado. Se evidencian pórticos en concreto que se encuentran adosado a él.	Lote medianero en predio rectangular con muros de cerramiento paramentados de un piso de altura. Según la planimetría de 1915 se evidenciaba construcciones paramentadas hacia la calle de lomba las cuales ya no se encuentran presentes en el predio. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba consolidada. El tote que tiene fachada en ambos costados de la manzana se encuentra sin edificar con cobertura vegetal.	N/A	N/A	Paisaje urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101520004000 Mat. Inmobiliaria: 060-107577 Direccion Predial: K 10C 27 28 LO1	-	RF. A	Contemporáneo	No	Si	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble de un piso más altillo con fachada pañetada y pintada remata en cornisa y baranda en balaustrada en concreto pañetada y pintado. Se evidencia dos portones de madera con cornisa superior pañetada y pintada. Dos ventanas con base plana con reja en madera de cuatro módulos con bolillos de madera rematan en alero superior. En el altillo se evidencia baranda con balaustrada en concreto pañetado y pintado y pérgola en estructura metálica y lamina de policarbonato. La cubierta del inmueble es plana en concreto.	inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada de dos pisos que ocupa la totalidad del predio y no corresponde con la planimetría de 1915. Según el plano se evidencia que este predio estaba englobado con el predio contiguo y en este costado no se encontraba edificado. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba consolidada. El immueble es contemporáneo que utiliza elementos del lenguaje del periodo republicano. La cubierta del immueble es plana en concreto con terraza habitable.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble contemporaneo que utiliza elementos del lenguaje del periodo republicano	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101520006000 Mat. Inmobiliaria: 060-34648 Direccion Predial: K 10C 27 44	-	A	Republicano	Si	No	No	XIX	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada remata en viga de madera y teja de asbesto cemento de la cubierta que se proyecta sobre el anden y sobresale del paramento de fachada. Se evidencia dos vanos de acceso rectangular con puerta en madera y reja metálica cubierto por tejadillo soportado por ménsulas en concreto pañetado y pintado. Dos ventanas altas con reja en madera de tres módulos con bolillos en madera.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentad de un pios y cubierta projecutad sobre el anden con tipologia en "U" que no corresponde con la planimetria de 1915. Según el plano se evidencia que en el predio la edificación no se el encotraba paramentada con el contigua como un elemento asisha de adosado solamente de manera lateral. Denotando crecimiento en el núcleo básico y en las crujés laterales. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana y as encontraba consolidada. La cubierta del núcleo básico se inclinidada ados aguas en teja de asbesto cemento. La cubierta del sa crujús laterales en inclinada a un agua en teja de asbesto cemento.	Conservacion menor	Medio	Paisaje urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble con valores historicos como casa baja del periodo republicano.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101520007000 Mat. Inmobiliaria: 060-101173 Direccion Predial: K 10C 28 02	-	RF. A	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Media	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada, remata en cornisa y teja romboidal. Se evidencia un portón en madera con postigo, estoperoles, y herrajes metálicos con portada que tiene pilastras con base, apiteles, dintel en madera y cornisa en molduras pañetadas y pintadas. Tres ventanas con base de panza y reja en madera de cuatro módulos con bolillos en madera con cubierta en alero y remate.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentad de un piso en tipología de núcleo básico y cruija posterior. Según la planimetria de 1915 se evidencia que hubo crecimiento y construcción de la cruija posterior en periodos posteriores ya que en el plano se evidencia que solo estaba eláficado el núcleo básico. En la planimetria de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana ya se encontraba consolidada. La cubierta del núcleo básico es inclinada a dos aguas en tepi romboidal. La cubierta de la cutija posterior es inclinada a un agua en tepi acabesto cemento.	Conservacion media	Medio	Paisaje urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble con valores historicos y esteticos propios del lenguaje del periodo republicano localizado en la calle lomba que merece ser conservado.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101520008000 Mat. Inmobiliaria: 060-126552 Direccion Predial: K 10C 28 16	-	A	Republicano	Si	No	No	XIX	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y muro de piedra a la vista. Se evidencia un portón de acceso en madera con postigo, estoperoles, y herrajes metálicos con portada que tiene pilastras con base, capiteles, friso y cornisa en molduras de ladrillo panelita o militar. Una ventana de base plana en madera de tres módulos con bolillos de madera. En el costado izquierdo se evidencia en la cada descubierta del muro un vano de acceso parcialmente sellado con dittel en madera y un vano de ventana. La maternidad de la cubierta no es visible desde la fachada.	Inmueble medianero con edificación paramentada en un piso que ocupa la totalidad del predio y no coincide con la planimetria de 1915. Según el plano se evidenciaba edificado solo la crujús frontal hacia la calle del pedregal y hacia la calle del pedregal y hacia la calle del nomba sin crujúsa laterales con patio central. Denotando así crecimiento hacia el patido y construcción hacia el patido y construcción parametria del 1808 se evidencia que esta parte del frente de marzana no se encontraba consolidada. La cubierta del immueble es plana en concreto. Inmueble del periodo republicano con intervenciones posteriores.	Conservacion menor	Medio	Paisaje urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble que debe ser conservado para recuperar los valores historico y esteticos perdidos por intervenciones posteriores pero que son visibles en la materilidad de las fachadas	Nivel de intervención: N2



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 152 GETSEMANI

> > RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE CULTURA


Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación			Trabajo de campo 2022						V	aloración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	2019					
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien -	Contexto ambiental		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101520009000 Mat. Inmobiliaria: 10302060237264 Direccion Predial: K 10C 28 24	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada que remata en teja de zinc. Se evidencia un portón de acceso con reja metálica enmarcado con portada con pilastras con base y dintel. Dos vanos hacia el costado derecho de la fachada de iguales proporciones con puertas dobles en madera con marco pañetado y pintado y tejadillo soportado por méssulas de concreto. La cubierta de la crujía frontal es en teja de zinc.	Inmueble medianero con edificación paramentada en un piso que ocupa la totalidad del predio y no coincide con la planimetria de 1915. Según el plano se evidencia del predio no edificado. En la planimetria de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana se encontraba consolidada. Inmueble contemporáneo que utiliza elementos del lenguaje del periodo republicano. La cubierta del imueble es plana en concreto.	Conservacion menor	Deficiente	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101520010000 Mat. Inmobiliaria: 10302060237264 Direccion Predial: K 10C 28 36	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y parcialmente pintada que no tiene remate ya que no se evidencia la cubierta hacia la calle de lomba. Se observa una puerta doble de acceso en madera con reja metálica. Una ventana de doble hoja en madera y vidrio con reja metálica. Desde la fachada de la calle de lomba no se evidencia estructura de cubierta. La fachada del predio hacia la avenida del pedregal se constituye con un muro en un piso con fachada pañetada y pintada que no presenta remate. Se evidencia tres vanos rectangulares sellados con muro de bloque pintado del los cuales uno conserva la lectura de una portada con dintel. El acceso es una puerta doble con reja metálica. No se evidencia desde fachada la estructura de la cubierta.	Inmueble medianero con edificación paramentad que cruza la marama con paramentad que cruza la marama con paramento hacia la calle de loba y avenida el pedregal que no coincide con la planimetria de 1915. Según el plano no se exidencia edificado el costado de los composibles de los laterales del lomba Sobre los laterales del lomba Sobre los laterales del portego. En la planimetra de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba consolicidado. Inmuebles contemporáneos con intervenciones posteriories. Según Aerotografía la cubierta de los mismos no se encuentra consolidado y que se evidencia la estructura interna de las edificaciones.	Conservacion menor	Deficiente	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101520012001 Mat. Inmobiliaria: Direccion Predial: C 29 10C 26	-	EN:2P	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada, remata en teja de zinc. Se evidencia puerta de acceso metálica. Al costado izquierdo ventana en aluminio con vidrio y reja metálica. La cubierta del inmueble es inclinada a dos aguas en teja de asbesto cemento.	Inmueble esquinero en predio rectangular con edificación paramentada de un piso que ocupa la toralidad del predio con estangular con edificación paramentada de un piso que ocupa la toralidad del predio con como edificado la esquina de la manzana y el predio en cuestión. En la planimetria de 1808 se evidencia concestión, en la planimetria de 1808 se evidencia que esta parte del fente de manzana ya se encontraba consolidada. Sin embargo, el inmueble presenta lenguaje del periodo contemporáneo en su cubierta y estructura portante en bloque y concreto. La cubierta del inmueble cupa la totalidad del predio es en teja de asbesto cemento.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101520012000 Mat. Inmobiliaria: 10200420080826* Direccion Predial: K 11 26A 141	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada, remata en teja de asbesto cemento. Se evidencia puerta de acceso central metálica. Con moldura en cornisa en la parte superior pañetada y pintada. A ambos costados se evidencian ventanas en aluminio con vidrio y reja metálica. La cubierta del inmueble es inclinada a dos aguas en teja de asbesto cemento.	Inmueble esquinero en predio rectangular con edificación paramentada de un piso que ocupa la totalidad del predio. Coincide con la planimetría de 1915 ya que en el plano se evidencia como edificado la esquina de la manzana y el predio en cuestión. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana ya se encontraba consolidada. Sin embargo, el inmueble presenta lenguaje del periodo contemporáneo en su cubierta y estructura portante en bloque y concreto. La cubierta del inmueble ocupa la totalidad del predio es en teja de asbesto cemento.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101520013000 Mat. Inmobiliaria: 060-71235 Direccion Predial: K 11 26A 131	-	Α	Contemporáneo	No	No	No	XIX	Desconocido	Menor	inmueble en dos pisos con fachada pañetada y pinteda, remata en hilera de teja de barro. En el primer piso se evidencia un portón de acceso doble enmarcado con franja pañetada y pintada. Dos ventanas de panza con reja metálica de tres módulos y alero recto superior. En el segundo piso se evidencia un balcón de un modulo rectangular y plano en concreto pañetado y pintado dos pies derechos en madera circular en los extremos que soportan la cubierta que es plana con hilera en teja de barro. La rubierta de la crujía frontal es en teja de barro. Inmueble contemporáneo que utiliza elementos del lenguaje del periodo colonial.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada en dos pisos en tipología en "L" que no corresponde a la planimetría de 1915. Según el plano se evidencia que el predio se encontraba sin edificar. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba con solidado. Inmueble presenta un lenguaje del periodo contemporáneo con elementos del periodo colonial. La cubierta de la crujia frontal es inclinada a dos aguas en teja de barro. La cubierta de la crujia lateral e la crujia lateral es plana en concreto.	Conservacion menor	Deficiente	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 152 GETSEMANI

> > RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						\	/aloración Decreto 10	80 de 2015/De	creto 2368 do	e 2019						
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101520014000 Mat. Inmobiliaria: 060-75796 Direccion Predial: K 11 26A 105	-	RF.A	Republicano	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada que no tiene remate. Se evidencia tres vanos de acceso con reja tipo metálica y puerta de madera hacia el costado izquierdo. Hacia el costado derecho un vano rectangular de acceso con reja tipo persiana metálica. Además, un vano de menor tamaño se evidencia una rampa de acceso al interior del predio. La cubierta del inmueble es plana en concreto. Inmueble republicano que presenta con intervenciones posteriores como espacio de almacenamiento que hacen que el lenguaje del inmueble no sea legible.	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada remata en viga de madera y teja de asbesto cemento de li cubierta que se proyecta sobre el anden y sobresale del paramento de fachada. Se evidencia dos vanos de acceso rectangular con puerta en madera y reja metálica cubierto por tejadillo soportado por ménsulas en concreto pañetado y pintado. Dos ventanas altas con reja en madera de tres módulos con bolillos en madera.		Deficiente	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3	F
	Ref. Catastral 10101520015000 Mat. Inmobiliaria: Direccion Predial: K 11 26A 91	-	EN:2P	Contemporáneo	No	No	No	XXI	Desconocido	Menor	Inmueble en dos pisos más terraza con fachada pañetada y pintada. Remata en cornisa y baranda metálica. En el primer piso se observa portón de acceso en madera con postigo, estoperoles y herrajes metálicos con portada enmarcada con portada y 26calo en la fachada en piedra. Dos ventanas, una a cada costado cuadrada alta en madera con reja metálica en retícula. En el segundo piso se evidencian dos balcones el un modulo en alero plano en concreto rematado en piedra con baranda metálica con elementos horizontales. La cubierta del balcón es un alero plano en concreto pañetado y pintado. En el tercer nivel se evidencia una cornisa pañetada y pintado. En el tercer nivel se evidencia una cornisa pañetada y pintada y una terraza con baranda metálica con elemento horizontales. Se aprecia un sobre elevación de la terraza con estructura de cerramiento en baranda metálica y vidirio. Immueble contemporáneo que utiliza elementos del lenguaje del periodo republicano.	tipología en "L" que no corresponde a la planimetría de 1915. Según el plano se evidencia que el predio se encontraba con edificaciones menores en dos esquinas del predio. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba consolidado. Inmueble presenta un	Conservacion menor	Deficiente	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3	
	Ref. Catastral 10101520017000 Mat. Inmobiliaria: 10301620053975 Direccion Predial: K 11 26A 55	-	А	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada, remata en alero con frente en madera y teja de asbesto cemento. Se evidencia un acceso principal con puerta en madera con traja superior con reja metálica cubierta por un alero soportado en ménsulas de concreto pañetado y pintado. Además de una segunda puerta de menores dimensiones en madera con reja metálica. Tres ventanas cuadradas con reja en madera de tres módulos con bolillos en madera. La cubierta del inmueble es en teja de asbesto cemento.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada de un plas que coupa la templa que compa la templa que compa la contra paramentada de un plas que coupa la templa que a predio se endencia que el predio se encontraba sin edificar. Denotando construcción de la edificación y subdivisión del predio en periodos posteriores. En la planimetrá de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba consolidada. La cubierta del elimnueble es inclinada a dos aguas en teja de abestos cemento. El inmueble presenta lenguaje del periodo contemporáneo.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101520018000 Mat. Inmobiliaria: 060-107578 Direccion Predial: K 10C 26A 54 LT 2	-	-	Contemporáneo	No	Si	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble de un piso más altillo con fachada pañetada y pintada remata en cornisa y baranda en balaustrada en concreto pañetado y pintado. Se evidencia dos portones de madera con cornisa superior pañetada y pintada. Dos ventanas con base plana con reja en madera de cuatro módulos con boillos de madera rematan en alero superior. En el altillo se evidencia baranda con balaustrada en concreto pañetado y pintado y pérgola en estructura metálica y lamina de policarbonato. La cubierta del inmueble es plana en concreto.	costado no se encontraba edificado. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba consolidada. El inmueble es contemporáneo que utiliza	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble contemporaneo que utiliza elementos del lenguaje del periodo republicano	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101520023000 Mat. Inmobiliaria: 060-41227 Direccion Predial: K 10C 26A 68	-	-	Republicano	Si	No	No	XIX	Desconocido	N/A	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada remata en viga de madera y teja de asbesto cemento de la cubierta que se proyecta sobre el anden y sobresale del paramento de fachada. Se evidencia dos vanos de acceso rectangular con puerta en madera y reja metálica cubierto por tejadillo soportado por ménsulas en concreto pañetado y pintado. Dos ventanas altas con reja en madera de tres módulos con bolillos en madera.	borde del predio, esta se contigua como un elemento aislado adosado solamente de manera lateral. Denotando crecimiento en el núcleo básico y en las crujías laterales. En la planimetría de 1808 se	N/A	N/A	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble con valores historicos como casa baja del periodo republicano.	Nivel de intervención: N2	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 152 GETSEMANI

> > RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						\	/aloración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	e 2019					
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto ambiental		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101520024000 Mat. Inmobiliaria: 060-168772 Direccion Predial: K 11 26A 67		-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada no presenta remate. Se evidencia un portón de acceso doble en madera. Además, la lectura de un vano que esta sellado por un muro pañetado. Se observa un vano de ventana que se encuentra sellado por un muro pañetado El inmueble presenta cubierta con estructura de madera a la vista sin techar.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada de un piso con forma de tipología en °C" que no corresponde con la planimetría de 1915. Según el plano se evidencia que el predio se encontraba sin edificar. Denotando construcción de la edificació y subdivisión del predio en periodos posteriores. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana no se encontraba contraba conotraba contraba con contraba con la comienta del mangua en la estructura en madera y se encuentra sin techar. El immueble presenta lenguaje del periodo contemporáneo	menor	Deficiente	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101520025000 Mat. Inmobiliaria: 060-215693 Direccion Predial:	-	-	Republicano	Si	No	No	XX	Desconocido	Menor	Inmueble de 2 pisos con fachada pañetada, pintada y mural, con remate en hilera lámina ondulada asbesto cemento sobre pares y correas de madera. En primer piso se evidencia 1 vano de puerta madera con reja de hierro, 3 vestigios de vanos rectangulares de ventanas sellados con mampostería. Vestigios de portada(pílastra, capitel y cornisa) sellada con mampostería. En segundopiso hay 2 vanos verticales con ventanas de madera con recuadros en vidrio y tejadillos con lámina ondulada de asbesto cemento. Un balcón de 1 módulo con balaustrada y pies derechos de madera soportado por entablado y canes de madera con tejadillo en teja de barro soportado por	Predio esquinero de forma trapezoidal que da a ambos extremos de la manzana, con edificación paramentada de 2 pioso en parte del lotte, cerramiento sobre el paramento que bordea todo el lotte. Es producto de la unión de dos predios como se evidencia en planimetría de 1915. Su tipología es nueva con respecto a la existente en el plano de 1915. Según aerografía presenta cubierta inclinada en el area costruida y vestigios de muros y pisos. Su lenguaje en fachada rectoma	Conservacion menor	Deficiente	Contexto Urbano	inmueble en predio paramenta- do. Mantine el perfil de la calle	Contexto Urbano	Inmueble Localizado en en barrio Getsemaní originario del siglo XX. Inmueble Republicano que retoma, en su fachada, elementos del repertorio colonial	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101520901901 Mat. Inmobiliaria: Direccion Predial: K 11 26A 73 AP 101 A		-	Republicano	Si	No	No	XX	Desconocido	Menor	estructura de madera. Al balcón se accede a través vano rectangular con puerta en madera. Inmueble de 2 pisos con fachada pañetada, pintada, con remate en comisa y ático en balaustrada y pilatsra de cemento. En primer piso se evidencia 1 vano rectangular con portón en madera con estoperoles y póstigo central con remate en arco de medio punto y reja metálica ormamentada en portada con base, pilastra, capitel, friso y comisa pañetay pintada. Dos vanos rectangulares con ventanas en madera y recuadros en vidrio con reja metálica sobre baranda con balaustres de madera con aleros planos de cemeto a poyados sobre ménsulas con adornos. Jardineras longitudinales a lado y lado portada sobre área de anden. En segundopiso tres tribunas sobre comisa corrida con balaustrada en madera a las cuales es accede a través de vanos rectangulares con puertas de madera con recuadros en vidrío y aleros planos de cemento apoyados sobre ménsulas de cemento apoyados sobre ménsulas de cemento apoyados sobre ménsulas de cemento con adornos	elementos del periodo colonial sin aporte que permitan su conservación. Predio medianero de forma rectangular con edificación paramentad de 2 pisos. Su tipología no coincide con planimertria de 1915. El immueble con lenguaje en fachada del periodo republicano, retoma a través de construciones modernas elementos del repertorio colonial. En aerografía se evidencia immueble compacto con cubierta plana terraza con volumetría tercer nivel sobre punto fijo.	Conservacion menor	Medio	Contexto Urbano	inmueble en predio paramenta- do. Mantine el perfil de la calle	Contexto Urbano	Inmueble Localizado en en barrio Getsemaní originario del siglo XX. Inmueble Republicano que retoma, en su fachada, elementos del repertorio colonial	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101520901901 Mat. Inmobiliaria: Direccion Predial: K 11 26A 73 AP 101 A	-	-	Contemporáneo	No	Si	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble de 1 pisos con fachada pañetada y pintada con remate en hilera en lámina ondulada de asbesto cemento. Se evidencia puerta en madera moderna con reja metálica de dos hojas. Una ventana en madera con reja metálica.	Predio medianero de forma rectangular con edificación paramentada de 1 piso. Su tipología no concuerda con la planimetria de 1915. El imwueble con lenguaje contemporaneo, presenta cubierta inclinada a dos aguas en casi la totalidad del predio. Un pequeño vacio en crujía posterior.	Conservacion menor	Deficiente	Contexto Urbano	inmueble en predio paramenta- do. Mantine el perfil de la calle	Contexto Urbano	Inmueble localizado en en barrio Getsemaní originario del siglo XX, con lenguage del período contemporaneo.	Nivel de intervención: N4



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 152 GETSEMANI

> > RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.